

## 全费用工程量清单与计价表(清单)

工程名称：南通市海门第一中学食堂防水、墙面维修及罗马柱拆除工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用金额(元)	
					综合单价	综合合价
1	防水层拆除	1、铲除原有屋面防水卷材	m2	400		
2	屋面卷材防水	1、清理并修复破损屋面基层 2、铺3mm厚SBS卷材一层，遇建筑物上翻300mm	m2	400		
3	铲除涂料面	1、拆除墙面、天棚破损腻子、涂料	m2	793.82		
4	喷刷涂料	1、墙面、天棚重新刷腻子2遍、乳胶漆2遍 2、变形缝处瓷砖缝修补 3、原墙面广告牌拆除后需重新安装到原位	m2	793.82		
5	墙面石膏板饰面拆除	1、拆除破损石膏板墙面	m2	222		
6	墙面装饰板	1、重新安装9.5mm厚石膏板墙面 2、刷腻子2遍、乳胶漆2遍	m2	222		
7	罗马柱拆除	1、拆除原有连廊屋面罗马柱及压顶，不能破坏除罗马柱外的水泥墩子及上面防水。	m	580		
8	垃圾清运	1、清理所有垃圾并外运	项	1		
合计						
投标总价(大写)：						

特别说明：

1. 投标单位应自行踏勘现场，结合现场实际合理报价；
2. 投标单位对施工中可能存在的所有安全问题负总责；
3. 本工程投标报价为固定总价报价，含营改增因素、管理费、利润、安全文明施工措施费、临时设施费、其他措施费以及规费税金等全部费用在内；
4. 若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按废标处理。
5. 打印为准，手写无效。

投标单位（盖章）：            法定代表（盖章）：

日 期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日