

## 全费用工程量清单与计价表(招标控制价)

工程名称：南通市海门第一中学食堂防水、墙面维修及罗马柱拆除工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	全费用金额(元)	
					综合单价	综合合价
1	防水层拆除	1、铲除原有屋面防水卷材	m <sup>2</sup>	400	8.72	3488.00
2	屋面卷材防水	1、清理并修复破损屋面基层 2、铺3mm厚SBS卷材一层，遇建筑物上翻300mm	m <sup>2</sup>	400	47.16	18864.00
3	铲除涂料面	1、拆除墙面、天棚破损腻子、涂料	m <sup>2</sup>	793.82	4.76	3778.58
4	喷刷涂料	1、墙面、天棚重新刷腻子2遍、乳胶漆2遍 2、变形缝处瓷砖缝修补 3、原墙面广告牌拆除后需重新安装到原位	m <sup>2</sup>	793.82	21.55	17106.82
5	墙面石膏板饰面拆除	1、拆除破损石膏板墙面	m <sup>2</sup>	222	15.23	3381.06
6	墙面装饰板	1、重新安装9.5mm厚石膏板墙面	m <sup>2</sup>	222	58.29	12940.38
7	罗马柱拆除	1、拆除原有连廊屋面罗马柱及压顶，不能破坏除罗马柱外的水泥墩子及上面防水。	m	580	17.68	10254.40
8	垃圾清运	1、清理所有垃圾并外运	项	1	5186.76	5186.76
本页小计						75000
合计						75000

---